



**Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013**

Dynów, dn. 2014.05.26

**GMINA MIJEJSKA
DYNÓW**
36-065 Dynów, ul. Rynek 2
Pow. Podkarpackie
NIP 813-02-39-483

RRG.2713.2014

(nr ref. postępowania)

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne
pn: „**Kontynuacja robót budowlanych projektu pod nazwą: „Poprawa wizerunku miasta
Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont
infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”**”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 j.t. ze zm.),
wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:

Odnosnie tomu: park – Dworska + oznakowanie ścieżek spacerowych, instalacje elektryczne z
przyłączem. Proszę o informację, czy należy wykonać roboty w ilościach przedstawionych w
pozycjach przedmiarowych 6.4.1 – 6.4.7 ; 6.4.9 ; 6.4.21 – 6.4.26 ; 6.4.28 – 6.4.31, czy zostały
one już wykonane i nie należy ich wyceniać?

Odpowiedź:

Wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 2:

Odnosnie tomu: park – Dworska + oznakowanie ścieżek spacerowych, oświetlenie parku –
instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. Proszę o informację odnośnie pozycji
przedmiarowych: 7.1 – 7.5 ; 7.7 ; 7.13 – 7.15 ; 7.17 – 7.26, jakie ilości należy przyjąć do ich
wyceny: czy zgodnie z dokumentacją, czy zostały już częściowo wykonane i należy przyjąć
ilości zgodnie z przedmiarami, czy zostały całkowicie wykonane i nie należy ich ujmować w
wycenie.

Odpowiedź:

W przedmiarze w poz. od 7.13 do poz. 7.16 przyjąć do wyceny 61 szt.

Pozostałe wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 3:

Odnosnie tomu: IV Fontanna z pomieszczeniem technologicznym – instalacja elektryczna. Proszę o informację, czy kabel YAKXSzo 5x35mm² został już ułożony w rowie kablowym wraz z robotami towarzyszącymi: rurami, bednarką itd. Proszę o informację, czy została zamontowana tablica TF i czy podlega ona wycenie?

Odpowiedź:

Wycenić zgodnie z przedmiarem.

Należy wycenić tablicę rozdzielczą dla fontanny TF – 1 szt.

Pytanie 4:

Odnosnie tomu: IV Fontanna, licznikowe przyłącza energetyczne na Rynku w Dynowie. Proszę o informację, czy ilości podane w przedmiarze 1 – 24 podają rzeczywiste prace w ilościach, jakie należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

Wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 5:

Odnosnie tomu V Oświetlenie terenu i iluminacja pomnika. Proszę o informację odnośnie pozycji przedmiarowych: 1.1 – 1.6 ; 2.1 – 2.2 ; 3.1 – 3.3 ; 4.1 – 4.8 ; 5.1 -5.2 ; 6.1 – 6.6 ; 7.1 – 7.4, jakie ilości należy przyjąć do ich wyceny: czy zgodnie z dokumentacją, czy zostały już częściowo wykonane i należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarami, czy zostały całkowicie wykonane i nie należy ich ujmować w wycenie.

Proszę o informację, czy należy w wycenie ująć szafy oświetleniowe szt. 3? Jeżeli tak, proszę o aktualizację przedmiarów.

Proszę o informację, czy słupy 8 m podlegają wycenie, jeżeli tak to w jakich ilościach. Czy kabel AsXSn został zamontowany i nie należy ujmować go w wycenie, jeżeli należy go ująć proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 6:

Odnosnie tomu VII – monitoring. Proszę o informację odnośnie pozycji przedmiarowych: 1.1 – 1.12; 1.14 – 1.25; 2.1 – 2.2, jakie ilości należy przyjąć do ich wyceny: czy zgodnie z dokumentacją, czy zostały już częściowo wykonane i należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarami, czy zostały całkowicie wykonane i nie należy ich ujmować w wycenie.

Proszę o informację, czy należy ująć w ofercie Jednokanałowy transmiter, jeżeli tak to proszę o informację, w jakich ilościach i proszę o korektę przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamiana kamer analogowych (wstępnie przyjętych w projekcie) na cyfrowe. Wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 7:

Odnośnie tomu trakt pieszych. Proszę o informację odnośnie pozycji: 1.8.2 ; 2.7.2, czy chodzi o demontaż słupów. Proszę o informację, czy ilości podane w przedmiarze podają rzeczywiste prace, w ilościach jakie należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 8:

Odnośnie tomu Trakt pieszy. Proszę o informację, czy słupy oświetleniowe w pozycjach 1.8.3 – 1.8.5; 2.7.2 – 2.7.5; 3.7.7 – 3.7.9; 4.9.7 – 4.9.9 należy montować z demontażu?

Odpowiedź:

Należy zamontować nowe słupy - zgodnie z przedmiarem i dokumentacją.

Pytanie 9:

Prosimy o podanie więcej szczegółów wykończenia ścian, posadzek, sufitów podziemnego pomieszczenia technologicznego znajdującego się pod niecka fontanny.

Odpowiedź:

Płytki przeznaczone na okładziny ścian i na posadzki (gat. I) powinny spełniać podstawowe parametry techniczne do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i powinny być mrozoodporne. Kolorystyka płytek do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Pytanie 10:

W przedmiarach dotyczących fontanny z pomieszczeniem tech. – branża budowlana w pom. 01 i 02 – poz. 12, 13 występują płytki 30x30 i 20x25 cm – proszę podać więcej szczegółów, parametry techniczne, producenta, kolor.

Odpowiedź:

Jak na pytanie nr 9

Pytanie 11:

W zamieszczonych na stronie plikach brakuje Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dotyczących budynku socjalno-technicznego. Prosimy o udostępnienie specyfikacji.

Odpowiedź:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawiera wszelkie roboty budowlane objęte SIWZ z podziałem na rodzaje robót, a nie na poszczególne obiekty i jest to jeden plik (dodany jako uzupełnienie specyfikacji w dniu 19.05.2014r.)

Pytanie 12:

Prosimy o określenie kolorystyki elewacji budynku socjalno-technicznego.

Odpowiedź:

Kolorystyka elewacji budynku do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Pytanie 13:

Zamieszczone na rysunku A-1 zestawienie stolarki drzwiowej budynku socjalno-technicznego

jest zbyt ogólne i niewystarczające, aby rzetelnie wycenić w/w elementy. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stolarki drzwiowej, z podaniem wszystkich wymagań i parametrów technicznych, określeniem materiału, wymiarów, naświetli, itd.

Odpowiedź:

Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje się na rysunku A-1. W związku z tym, że jest to budynek gospodarczy w opisie zaznaczono, że ma być to stolarka standardowa. W projekcie podano wymiar otworów i są to otwory dla typowych drzwi, zatem nie ma potrzeby uszczegółowienia wymiarów stolarki.

Pytanie 14:

Prosimy o podanie więcej szczegółów płytek ściennych i posadzkowych o wym. 20x20cm – podanych w poz. 6.1.15 i 6.1.18 przedmiaru branży budowlanej dot. budynku techniczno-socjalnego – kolorystyka, parametry, techniczne, kolor, producent.

Odpowiedź:

Płytki ceramiczne ścienne i terakotowe na posadzce powinny spełniać podstawowe parametry techniczne do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i powinny być mrozoodporne (gat. I). Kolorystyka płytek do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Pytanie 15:

Czy ściany szczytowe budynku socjalno-technicznego mają być z sidingu drewnianego czy z desek? Proszę podać więcej szczegółów – jakie drewno, przekrój.

Odpowiedź:

Na rysunku A-5 opisano rodzaj desek elewacyjnych. Są to deski sosnowe o szerokości 14 cm i grubości 25 mm, strugane montowane na pióro wpust /tak jak typowa boazeria/.

Pytanie 16:

Proszę podać więcej szczegółów dot. desek struganych grubości 32 mm – budynek socjalno-techniczny – jakie drewno, wymiary.

Odpowiedź:

W budynku socjalno-technicznym poddasze jest nieużytkowe. Deski na powałę mają być strugane o dowolnej szerokości, z drewna sosnowego montowane na zakład o grubości desek minimum 32 mm.

Pytanie 17:

Prosimy o udostępnienie rysunków wykonawczych balustrady drewnianej na budynku socjalno-technicznym.

Odpowiedź:

Balustrada na budynku socjalno-technicznym jest balustradą drewnianą wykonaną z desek sosnowych o grubości 25 mm o prostej konstrukcji i nie wymaga szczegółowego rozwiązania rysunkowego.

Pytanie 18:

Czy płyty KG stosowane jako okładziny stropów w bud. socjalno-technicznym mają być wodoodporne?

Odpowiedź:

Płyty stosowane na okładziny stropów w budynku socjalno-technicznym, powinny być wodoodporne w pomieszczeniach mokrych /ubikacje/, w pozostałych pomieszczeniach zwykłe.

Pytanie 19:

Przedmiar robót park Dworska – ścieżki spacerowe – wg przedmiaru robót należy wykonać nawierzchnię zwirową stabilizowaną gliną, natomiast wg opisu technicznego i rysunku D5 należy zastosować kliniec kamienny łamany 4-31,5 mm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Nawierzchnię zwirową stabilizowaną gliną należy wykonać zgodnie z opisem do projektu i specyfikacją robót, do wykonania nawierzchni można zastosować gotowe mieszanki z kruszyw naturalnych łamanych wymieszanych ze sproszkowaną gliną ceramiczną i odpowiedniej wilgotności. Kolor kruszywa naturalnego powinien być o odcieniu żółtym lub zbliżonym do żółtego. Dopuszcza się wykonanie mieszanki kruszyw łamanych naturalnych wykonanych na miejscu. W takim przypadku należy wykonać kilka prób w celu ustalenia optymalnego składu mieszanki. Zaleca się wstępne wykonanie mieszanki z kruszywa sortowanego łamanego o grubości 2 -16 mm i gliny ceramicznej sproszkowanej w proporcjach 3 : 1. Szczegółowe określenie materiałów znajduje się w specyfikacji technicznej.

Pytanie 20:

Przedmiar robót park Dworska – poz. 4.22 – prosimy o podanie wymiarów krawężnika betonowego.

Odpowiedź:

Obrzeża zgodnie z opisem do projektu drogowego pkt. II.5.4.3. obramowanie nawierzchni wjazdów, dróg, placu manewrowego i ścieżek.

Jako krawężniki drogowe należy zastosować krawężniki betonowe wg BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. Dla dróg, placu manewrowych oraz wjazdów należy zastosować krawężnik betonowy 100x30x20 układany na ławie betonowej z oporem, beton B20. Jako obrzeża ciągów pieszych zastosowano obrzeża betonowe na betonowej ławie oporowej. Materiały zastosowane na obrzeża powinny spełniać normę BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775/03/01. Przyjęto obrzeża niskie – On; gatunek 1 – G1.

Pytanie 21:

W załączonych przedmiarach robót pod oznaczeniem Tom VI B jest umieszczona tylko informacja dla wykonawcy, brak jest przedmiaru robót. Prosimy o informację czego dotyczy załączona informacja i ewentualne uzupełnienie brakującego przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Przedmiar uzupełniono - Zmiana SIWZ z dnia 19.05.2014r. zawiera załączniki, w tym m.in. przedmiar zieleni.

Pytanie 22:

Przedmiar robót Tom III – wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, natomiast wg opisu technicznego ma to być geomembrana. Prosimy o wyjaśnienie i podanie parametrów technicznych danego materiału.

Odpowiedź:

Parametry techniczne geowłókniny (geotekstylu) separującej:

- geowłóknina wykonana z włókien ciągłych PP oraz z włókien rdzeniowych i otoczkowych z PP/PE

- masa powierzchniowa 190g/m² (dopuszcza się inną pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów)

- wytrzymałość na rozciąganie : wzdłuż i wszerz pasma 12,50 kN/m

- wydłużenie względne przy maksymalnym obciążeniu 30%

- opór na przebicie CBR 2,25 KN

- umowny wymiar porów O90-0,13mm

- wodoprzepuszczalność prostopadła przy dh wody=50mm -60l/m²s

Pytanie 23:

Przedmiar robót Tom III – wg przedmiaru robót należy zastosować krawężniki kamienne 20x35 cm w każdym elemencie robót, oprócz elementu 11 i 12. Natomiast wg opisu technicznego mają to być krawężniki betonowe 15x30 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 24:

Przedmiar robót Tom III – wg przedmiaru robót należy zastosować obrzeże kamienne 30x8 cm, natomiast wg opisu technicznego obrzeże betonowe. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 25:

Prosimy o podanie koloru kostki na chodniki.

Odpowiedź:

Przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 26:

Przedmiar robót Trakt pieszy – Remont nawierzchni traktu pieszego od kościoła do ul. Jana Pawła II – poz. 4.7.2 *ubezpieczenie skarp płytami ażurowymi ozdobnymi* – prosimy o podanie wymiarów i interpretację słowa „ozdobne”

Odpowiedź:


W dokumentacji przewidziano płyty ażurowe – wzór kamień o wymiarach 50 x 50 x min 8 cm. Interpretacja słowna ozdobna – wzór ozdobny jako imitacja kamienia naturalnego.

Pytanie 27:

Przedmiar robót Trakt pieszy – Remont nawierzchni traktu pieszego od kościoła do ul. Jana Pawła II – poz. 4.7.9 – blokada parkingowa zamykana poz. 2,24 szt. – prosimy o podanie więcej szczegółów i schemat.

Odpowiedź:

Proponowana blokada parkingowa typu motyl zamykana na kłódkę, wysokość całkowita: 60cm, szerokość całkowita: 55cm, słupek pionowy: profil 50 x 50 x 3mm, rury boczne: 33mm, blacha dolna: 200 x 200 x 4mm, blokada pomalowana lakierem proszkowym. Całość wykończona czerwoną folią odblaskową.



Pytanie 28:

Przedmiar robót Trakt pieszy – balustrada chromoniklowa dla pieszych poz. 4.8.1 , 1.7.1 – prosimy o wyjaśnienie czy w obydwu pozycjach ma być z podwójnym pochwytem

Odpowiedź:

Zaprojektowana balustrada chromoniklowa na całości zadania powinna być z podwójnym pochwytem.

Pytanie 29:

Przedmiar robót Trakt pieszy – prosimy o podanie kolorów kostki betonowej gr. 6 cm uszlachetnionej

Odpowiedź:

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Pytanie 30:

Przedmiar robót Tom III – prosimy o podanie wymiarów kostki betonowej typ „A”, „B”, „C” , „D”

Odpowiedź:

Wymiary kostki betonowej typu „A”, „B” , „C” , „D” sa podane narys. 8 , 9 , 10 w tomie II – zagospodarowanie terenu.

Pytanie 31:

Przedmiar robót Tom III – poz. 2.26 – nawierzchnia z kostki brukowej typ C i D – 1510,00 m2. Prosimy o podanie ilości ułożenia kostki C i D

Odpowiedź:

Jak wskazują rys. od nr 8 do nr 10 Tom II jest to ten sam rodzaj kostki.

Pytanie 32:

Przedmiar robót Tom III – branża drogowa – element 4 Rynek – Płyta Rynku – poz. 4.29 *chodniki z płyt kamiennych granitowych płomieniowanych gr. 6 cm – 1205,36m2* – natomiast wg opisu technicznego pkt 3.10 należy zastosować „konstrukcja płyty Rynku składać się będzie z następujących warstw konstrukcyjnych: 10-14 cm kombinacja kostki drobnowymiarowej i płyt kamiennych granitowych. Prosimy o potwierdzenie że gr. tych płyt to 6 cm.

Odpowiedź:

Wycenić płyty kamienne granitowe płomieniowane gr. 6 cm.

Pytanie 33:

W tomie Trakt pieszy w dziale: Remont nawierzchni traktu pieszego prowadzącego od dworca PKS (zejście schodami) do ulicy Krzywej w oświetleniu dróg brak kabla zasilającego YAKXS 5x35. Proszę o informacje, czy należy go wycenić, jeżeli tak, to proszę o długość.

Odpowiedź:

W projekcie nie przewidywano wymiany kabla zasilającego.

Pytanie 34:

W tomie Trakt pieszy w dziale: Remont nawierzchni i oświetlenia ul. Krzywej w Dynowie w oświetleniu dróg brak kabla zasilającego YAKXS 4x35. Proszę o informację, czy należy go wycenić, jeżeli tak to proszę o długość.

Odpowiedź:

W projekcie nie przewidywano wymiany kabla zasilającego.

Pytanie 35:

W tomie Trakt pieszy w dziale: Remont nawierzchni traktu pieszego prowadzącego od dworca PKS (zejście schodami) do ul. Krzywej w oświetleniu dróg w przedmiarze jest 3 szt. słupów 5m natomiast w dokumentacji jest ich 6. Proszę o informację, jak jest właściwa ilość słupów do montażu. Proszę o informację, jakiego rodzaju słupy należy zamontować, gdyż dokumentacja jasno ich nie określa, a w przedmiarze są to 5m.

Odpowiedź:

Wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 36:

W tomie Trakt pieszy w dziale: Remont nawierzchni i oświetlenia ul. Krzywej w Dynowie w oświetleniu dróg w przedmiarach jest 3 szt. słupów 5m. proszę o potwierdzenie, że należy zamontować 3 szt. nowych słupów.

Odpowiedź:

Wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 37:

W tomie Trakt pieszy w dziale: Remont nawierzchni traktu pieszego prowadzącego od kościoła do ul. Jana Pawła II w m. Dynów w oświetleniu dróg w przedmiarze są wymienione 8 szt. słupów 5m do montażu, natomiast w dokumentacji są to słupy 8m. Proszę o informację jakie słupy należy wycenić.

Odpowiedź:

Wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 38:

Proszę o ewentualną korektę przedmiarów.

Odpowiedź:

Przedmiary dotyczące traktu pieszego są zgodne z projektem wykonawczym oraz zamiennym projektem budowlanym na oświetlenie traktu pieszego.

Pytanie 39:

Przedmiar_Dynów-instalacje elektryczne fontanny – brak w przedmiarze bednarki stalowej ocynkowanej – 40 m

Odpowiedź:

Bednarka stalowa ocynkowana jest ujęta w opracowaniu „*Policznikowe przyłącze na Rynku w Dynowie – fontanna*”

Pytanie 40:

Przedmiar_Dynów-instalacje elektryczne fontanny – brak w przedmiarze montażu tablicy TF.

Odpowiedź:

Wycenić tablice rozdzielczą TF – 1 szt.

Pytanie 41:

Przedmiar_Dynów-instalacje elektryczne fontanny – brak w przedmiarze ułożenia kabla YAKXS 5x35 – 70 m

Odpowiedź:

Kabel jest ujęty w opracowaniu „*Policznikowe przyłącze na Rynku w Dynowie – fontanna*”

Pytanie 42:

Przedmiar_Dynów_oświetlenie_rynek – pozycja 2.1 – montaż słupów LP-2/6/1 jest 40 szt. według zestawienia materiałów w projekcie jest 49 szt. Jaka jest prawidłowa ilość?

Odpowiedź:

Wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 43:

Przedmiar_Dynów_oświetlenie_rynek – pozycja 3.3 – montaż opraw CDS060 100W jest 34 szt. według zestawienia materiałów w projekcie jest 43 szt. Jaka jest prawidłowa ilość?

Odpowiedź:

Wycenić zgodnie z przedmiarem.

* W celu umożliwienia Państwu uwzględnienia powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych ofert termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa

* Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia **30.05.2014 r. o godz. 8.30** nie ulega zmianie.

Proszę, zgodnie z treścią zapisów SIWZ, o niezwłoczne potwierdzenie faksem otrzymania niniejszego pisma !!! Nr naszego faksu - 16 – 65 21 113.

Z poważaniem:

BURMISTRZ MIASTA


Zygmunt Frańczak

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

** Uwzględnić odpowiednią informację w zależności od tego, czy w związku z wyjaśnieniami Wykonawcy będą musieli wprowadzić zmiany w ofercie.*